

PRÍLOHA Č. 1 K ZMLUVE O DIELO OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Miesto uskutočnenia stavebných prác:

Bytový dom 16 b.j. K Jaskyni 1032, 032 61 Važec, parc. č. KN-C 2110/10, katastrálne územie Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj, Slovenská republika

Termín uskutočnenia stavebných prác:

Lehota skončenia realizácie a odovzdania diela verejnému obstarávateľovi je podľa časového harmonogramu úspešného uchádzača pre jednotlivé časti s maximálnou dobou plnenia do 31.12.2020. Doba skutočného plnenia sa upraví podľa návrhu na plnenie kritérií (lehota výstavby v dňoch), odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a súčasne od výzvy na odovzdanie a prevzatie staveniska, s maximálnym finančným plnením podľa úspešného návrhu na plnenie kritérií po dobu platnosti zmluvy. Doba zhotovenia diela sa predlžuje automaticky o počet dní, v ktorých nebolo možné zhotovovať dielo alebo vykonávať práce výlučne z objektívnych dôvodov, ktoré technológia neumožňuje, ako napr.: pokles vonkajšej teploty pod 10 stupňov Celzia, vlhký alebo mokrý povrch, dážď, sneženie.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Existujúca strešná krytina 16 BJ, ktorú predstavuje betónová škridla vykazuje na mnohých miestach známky zatekania hlavne v problematických detailoch, ako je oplechovanie komína, úžľabie a pod. Preto je potrebná oprava existujúcej strešnej krytiny, ktorá predstavuje kompletnú demontáž škridľovej krytiny vrátane latovania, kontralát a podstrešnej antikondenzačnej fólie. Taktiež je potrebná demontáž oplechovania úžľabia, oplechovania komínov a pododkvapových žlabov. Všetky strešné okná vrátane ich lemovaní sa demontujú.

Po realizácii búracích prác na streche sa zrealizuje nová strešná konštrukcia s dodatočným zateplením nad krokvami pôvodnej strechy. Novú strešnú krytinu predstavuje falcovaný plech s lakoplastovou úpravou na debnení nariedko z dosiek 100/24 mm s medzerami medzi doskami 50 mm a kontralatami 50/50 mm nabíjanými na existujúce krokvy a poistnou celoplošnou difúzne otvorenou podstrešnou fóliou. V miestach strešnej konštrukcie, kde je pôvodné zateplenie sa zrealizuje tepelná izolácia nad existujúcimi krokvami z dosiek Puren Plus hrúbky 120 mm s obojstranne difúzne otvoreným flisom. Ten istý typ izolácie sa zrealizuje aj na vodorovnú stropnú časť podkrovia po celej ploche objektu. V mieste strechy, kde nie je tepelná izolácia sa táto nahradí hranolmi 60/120 mm na vytvorenie medzery



STRECHY ZACHAR, s.r.o.
Vrbovská 379/5
059 71 LUBIC/
IČO: 46063200
DIČ: 2023226744
tel.: 0903 268 439

z dôvodu vyrovnania strešnej konštrukcie. V rovine strechy sa osadia nové strešné okná s ich príslušným lemovaním. Oplechovanie komínov, vetracích hlavíc ZTI, ako aj úžľabí sa bude realizovať počas pokladania strešnej krytiny a bude jeho súčasťou.

Po realizácii strešnej krytiny sa spätne namontujú pododkwapové žľaby strechy po celom obvode.

Objednávateľ požaduje realizáciu stavebných prác vykonať podľa Opisu predmetu zákazky a výkazu výmer. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 k zmluve o dielo Zadanie (ponukový rozpočet) stavby.



STRECHY ZACHAR, s.r.o.
Vrbovská 379/5
059 71 LUBIC/
IČO: 46063200
DIČ: 2023226744
tel.: 0903 268 439

